มาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2563

"เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝน ปี 2563 และเก็บกักไว้ใช้ฤดูแล้ง ปี 63/64"

- จัดสรรน้ำเพื่อการ **อุปโภค-บริโภค** และรักษาระบบนิเวศ ให้เพียงพอตลอดทั้งปี
- ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝน **ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก** ใช้น้ำชลประทานเสริม กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
- บริหารจัดการน้ำท่า **ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด** ด้วยระบบและอาคารชลประทาน
- กักเก็บน้ำในเขื่อน **ให้มากที่สุด** ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุด ตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ
- วางแผนป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย

15 มีนาคม 2563

การบริหารจัดการน้ำ
พื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563

แผน - ผล การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2560 - 2563

ผลปี 2560
ปริมาณน้ำต้นทุน 6,121 ล้าน ลบ.ม. (ณ 15 มี.ค.60)
พื้นที่ทุ่งบางระกำ 0.265 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 320 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ 12 ทุ่งตอนล่าง 1.145 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 1,560 ล้าน ลบ.ม.

ผลปี 2561
ปริมาณน้ำต้นทุน 9,346 ล้าน ลบ.ม. (ณ 15 มี.ค.61)
พื้นที่ทุ่งบางระกำ 0.382 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 382 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ 12 ทุ่งตอนล่าง 1.145 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 1,590 ล้าน ลบ.ม.

ผลปี 2562
ปริมาณน้ำต้นทุน 7,165 ล้าน ลบ.ม. (ณ 15 มี.ค.62)
พื้นที่ทุ่งบางระกำ 0.382 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 390 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ 12 ทุ่งตอนล่าง 1.145 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 1,560 ล้าน ลบ.ม.

แผนปี 2563
ปริมาณน้ำต้นทุน 2,917 ล้าน ลบ.ม. (ณ 15 มี.ค.63)
พื้นที่ทุ่งบางระกำ 0.265 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 310 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ 12 ทุ่งตอนล่าง 1.145 ล้านไร่ ใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก 1,560 ล้าน ลบ.ม.

"ปีนี้น้ำต้นทุนมีน้อย ไม่เพียงพอส่งให้พื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทำนาปีเหลื่อมเวลาเช่นปีที่ผ่านมา"

ประโยชน์จากการรองรับน้ำหลากพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

- บรรเทาอุทกภัย จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก และลุ่มเจ้าพระยา
- ช่วยลดต้นทุนการผลิต
- เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวได้ก่อนน้ำหลาก และทำประมงสร้างรายได้เสริม
- เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง

1/3

15 มีนาคม 2563


โครงการบางระกำโมเดล
บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ รองรับน้ำหลาก ปี 2563

พื้นที่เป้าหมาย
: พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน 265,000 ไร่

พิษณุโลก
- อ.พรหมพิราม 106,914 ไร่
- อ.เมืองพิษณุโลก 17,100 ไร่
- อ.บางระกำ 55,900 ไร่
- อ.วัดโบสถ์ 1,243 ไร่

สุโขทัย
- อ.กงไกรลาศ 83,843 ไร่

การปรับปฏิทินการเพาะปลูกข้าวนาปี



1 – 30 พ.ย. 63
เริ่มระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ เหลือไว้ 30 ซม. เพื่อเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2563 / 64

15 ธ.ค. – 31 ต.ค. 63
เตรียมพื้นที่รองรับน้ำหลาก 400 ล้าน ลบ.ม. (265,000 ไร่)

1 – 15 ส.ค. 63
เก็บเกี่ยว

31 ก.ค. 63
สิ้นสุดการส่งน้ำ

ต้นเดือน มี.ค. 63
เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการฯ

15 มี.ค. 63
เริ่มส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน

1 เม.ย. 63
เริ่มเพาะปลูกข้าว

2/3

15 มีนาคม 2563

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ปี 2563

พื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 1.145 ล้านไร่

ทุ่งฝั่งซ้ายแม่น้ำน้อย
1. ทุ่งเชียงราก
2. ทุ่งท่าวุ้ง
3. ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก
4. ทุ่งบางกุ่ม
5. ทุ่งบางกุ้ง
6. โครงการฯรังสิตใต้

ทุ่งฝั่งขวาน้ำยม
7. ทุ่งบางบาล-บ้านแพน
8. ทุ่งป่าโมก
9. ทุ่งผักไห่
10. ทุ่งเจ้าเจ็ด
11. โครงการฯโพธิ์พระยา
12. โครงการฯพระยาบรรลือ

ข้อแนะนำการปลูกข้าว

- **เริ่มทำนา** เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว
- **ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก**
- **ใช้น้ำชลประทานเสริม** กรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
- **หากเสียหายจะได้รับค่าชดเชย** ตามระเบียบ

"ปีนี้น้ำต้นทุนมีน้อย ไม่เพียงพอส่งให้พื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทำนาปีเหลื่อมเวลาเช่นปีที่ผ่านมา"

3/3

15 มีนาคม 2563